

Przedmiar robót 001/SOSW/2017

Wykonanie robót budowlanych mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami istniejącej klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II przy ul. Niecałej w Krakowie

Obiekt	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 45262700-8 - Przebudowa budynków
Lokalizacja	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
Inwestor	Gmina Miejska Kraków Pl. Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków

Spis treści

1. Charakterystyka obiektu	3
2. Tabela przedmiaru robót	4

Charakterystyka obiektu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków

Charakterystyka obiektu:**Nazwa zadania:***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków***Lokalizacja:***Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków***Inwestor:***Gmina Miejska Kraków; Pl. Wszystkich Świętych 3-4; 31-004 Kraków***1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wykonania robót budowlanych mających na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami istniejącej klatki schodowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II przy ul. Niecałej w Krakowie

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- Wizja lokalna,
- Pomiary z natury

3. Lokalizacja obiektu.

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest przy ul. Niecałej 8, 30-425 Kraków

4. Zakres robót:

Prace budowlane mają na celu doprowadzenie istniejącej klatki schodowej do zgodności z obowiązującymi przepisami. Należy wykonać następujące roboty budowlane:

- wykucie wnęk w ścianach przylegających do spoczników schodów w taki sposób, aby każdy spocznik miał wymiar minimalny 100 x 100 cm (mierzone od końca noska schodowego)
- usunięcie gruzu z budynku i jego utylizację
- tynkowanie powstałych wnęk
- wykonanie gładzi gipsowych
- równanie nierówności na pozostałych ścianach i sufitach klatki schodowej
- malowanie całości klatki schodowej farbami łatwozmywalnymi
- malowanie farbami olejnymi elementów drewnianych zabudowy
- wykonanie ochrony narożników za pomocą systemowych narożników ochronnych z tworzywa sztucznego mocowanych do profili aluminiowych
- sprzątnięcie pobudowlane

Tabela przedmiaru robót

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej, na ścianach, filarach, pilastrach, o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	20,02
2		Wykucie wnęk o głębok.do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - głębokość skucia należy dopasować tak, aby szerokość spocznika po otynkowaniu i pomalowaniu była większa niż 100 cm	m2	20,02
3		Transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - na odległość do 1 km	m3	2,002
4		Transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy następny 1 km	m3	2,002
2. Uzupelnienie tynków, gładzie				
5		Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	22,932
6		Zagruntowanie podłoża, poszpachlowanie pęknięć, rys, drobnych uszkodzeń, wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach	m2	22,932
7		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku (założono 20 % powierzchni do malowania)	m2	50,13
3. Roboty malarskie i wykończeniowe				
8		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	68,409
9		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	182,242
10		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych (farby łatwozmywalne - rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym)	m2	250,651
11		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - malowanie zabudów na poszczególnych pietrach	m2	21,51
12		Wykonanie cokołu z żywicy lub farby do betonów oraz naprawa posadzki w miejscu wykutych ścian	kpl.	6
13		Montaż systemowych narożników ochronnych z tworzywa sztucznego mocowanych do profili aluminiowych - na pełną wysokość wykutych wnęk	szt.	6