

Informacja do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ I BUDOWLANEJ „PRZEBUDOWY PODDASZA”:

1. Zmiana Decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 26.06.2017r nr 644/6740.2/2017

Zmiany objęte w/w decyzją zmieniającą pozwolenie na budowę zostały decyzją Inwestora częściowo WŁĄCZONE do projektu podstawowego jako składowa inwestycji „przebudowa poddasza”.

Zmiany pozostałe (NIE WŁĄCZONE) stanowią II etap inwestycji przewidziany do wykonania podczas przebudowy „Internatu”.

Zmiany wyszczególnione w decyzji zamiennej	Wprowadzenie do I etapu, czyli przebudowy poddasza	SPOSÓB WŁĄCZENIA
1.1. likwidacja klatki schodowej (B) i wykonanie w jej miejsce nowych pomieszczeń na trzech kondygnacjach (P, 1p i 2p).	NIE WŁĄCZONE	
a) dodanie grzejników	NIE WŁĄCZONE	
b) budowa ścianek działowych	WŁĄCZONE częściowo (Zmiana układu ścianki działowej przy klatce „C” na IIp)	NADZÓR AUTORSKI
c) montaż drzwi	NIE WŁĄCZONE	
1.2. zmiana przeznaczenia pomieszczenia nieużytkowego na poddaszu z przeznaczeniem na centralę wentylacyjną:	NIE WŁĄCZONE	
a) budowa ścianek działowych w klasie EI60	WŁĄCZONE	NADZÓR AUTORSKI
b) osadzenie drzwi pożarowych w klasie EIS30	WŁĄCZONE	NADZÓR AUTORSKI
c) wybicie otworów w stropie pod zasilanie i powrót z osadzeniem klap pożarowych	NIE WŁĄCZONE	
d) budowa czerpni i wyrzutni (dla potrzeb internatu)	NIE WŁĄCZONE	
e) montaż centrali wentylacyjnej wraz z rozprowadzeniem kanałów (dla potrzeb internatu)	NIE WŁĄCZONE	
1.3. przesunięcie ramy stalowej wraz z osią I o 6cm,	WŁĄCZONE	
1.4. zmiana lokalizacji centrali wentylacyjnej z pom. 4.05 w osiach 3-4/E-F do przestrzeni technicznej w osiach 3-4/H-I oraz ściany wschodniej	WŁĄCZONE	PROJEKT WYKONAWCZY
1.5. wydzielenie pożarowe i akustyczne sufitem podwieszonym	NIE WŁĄCZONE	
1.6. wykonanie podkonstrukcji wsporczej,	WŁĄCZONE	PROJEKT WYKONAWCZY
1.7. zmiana lokalizacji jednostek zewnętrznych chłodzących oraz czerpni powietrza na elewacji wschodniej	WŁĄCZONE	Zmiana lokalizacji na ścianie zewnętrznej w projekcie budowlanym zamiennym
1.8. towarzyszący zmianom remont i przebudowa instalacji i urządzeń wewnętrznych co, elektrycznych, klimatyzacji i wentylacji (w tym m.in.: zmiana rozmieszczenia opraw oświetleniowych, zmiana lokalizacji głównego wyłącznika prądu, zmiana lokalizacji elektr. podgrzewacza wody z pom. 4.12 do pom 4.10, zmiana układu przewodów wentylacyjnych).		PROJEKT WYKONAWCZY

- 2. ZMIANY ZATWIERDZONE POZWOLENIEM NA BUDOWĘ INTERNATU WPROWADZONE NA ŻĄDANIE INWESTORA DO I ETAPU INWESTYCJI (PRZEBUDOWY PODDASZA) W FORMIE NADZORU AUTORSKIEGO JAKO ZMIANA NIEISTOTNA PIERWOTNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ:**
- 2.1. ZMIANA LOKALIZACJI HYDROFORU (Pompownia)**
- a) ZMIANY BUDOWLANE-DOPROWADZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH DO KLASY REI120, OSADZENIE DRZWI EIS60, WYKONANIE NADPROŻA**
 - b) MODYFIKACJA INSTALACJI W TYM WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI WG NADZORU NA2**
- 2.2. MODYFIKACJA ZAPROJEKTOWANYCH INSTALACJI ZWIĄZANA Z OTYMALIZACJĄ KOSZTÓW PRZY WZIĘCIU POD UWAGĘ SPODZIEANEJ ZMIANY PODCZAS II-EGO ETAPU INWESTYCJI, CZYLI PRZEBUDOWY II P-(INTERNATU)**
- a) GŁÓWNY PION C.O WG NADZORU NA3**
 - b) ROZPROWADZENIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ-WG NADZORU NA4**
 - c) MODYFIKACJA INSTALACJI WODY- WG NADZORU NA1**

Grzegorz Lechowicz
ARCHITEKT IARP
Główny Projektant
2018.02.13